

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : CAŁOROCZNE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W 2012 r.
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1Jednokrotne - poziome profilowanie do 15.05.2012r.						
1	KNNR 6 1301-d.101	1- krotne profilowanie poziome dróg gruntowych pozamiejskich i ulic w mieście	km	84.00	0.00	0.00
2	KNNR 6 1301-d.105	1 - krotne profilowanie poboczy wykonywane mechanicznie, bez odwozu, średn. szer. 2,5m	km	4.00	0.00	0.00
Razem dział Jednokrotne - poziome profilowanie do 15.05.2012r.						0.00
2Caloroczne utrzymanie dróg do 15.12.2012 r.						
3	KNNR 6 1301-d.201	Caloroczne profilowanie dróg pozamiejskich, 2 - krotne profilowanie dróg pozamiejskich	km	84.00	0.00	0.00
4	KNNR 6 1301-d.201	Interwencyjne profilowanie nieprzejezdnych odcinków dróg pozamiejskich - (50% długości wszystkich dróg pozamiejskich)	km	42.00	0.00	0.00
5	KNNR 6 1301-d.201	8 - krotne profilowanie (1 raz w m-cu) ulic miejskich	km	7.40	0.00	0.00
6	KNNR 6 1301-d.202	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie walcem	km	7.40	0.00	0.00
Razem dział Caloroczne utrzymanie dróg do 15.12.2012 r.						0.00
3Naprawy interwencyjne - do 15.12.2012 r.						
7	KNNR 6 1301-d.305	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem na odl. 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ²	3000.00	0.00	0.00
8	KNNR 6 1301-d.304	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem pospółką	m ³	350.00	0.00	0.00
9	KNNR 6 0605-d.301	Przepusty rurowe pod zjazdami o średn. 30 i 40 cm - ławy fundamentowe żwirowe gr.15cm	m ³	5.00	0.00	0.00
10	KNNR 6 0605-d.302	Przepusty rurowe pod drogą średn. 50, 60, 80 cm - ławy fundamentowe betonowe gr.15 i 20 cm z betonu B-15	m ³	5.00	0.00	0.00
11	KNNR 6 0605-d.306	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 30 cm	m	36.00	0.00	0.00
12	KNNR 6 0605-d.303	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm z elementów prefabrykowanych	szt	10.00	0.00	0.00
13	KNNR 6 0605-d.306	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm	m	30.00	0.00	0.00
14	KNNR 6 0605-d.303	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z elementów prefabrykowanych	szt	10.00	0.00	0.00
15	KNNR 6 0605-d.307	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 50 cm	m	36.00	0.00	0.00
16	KNNR 6 0605-d.304	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z elementów prefabrykowanych	szt	8.00	0.00	0.00
17	KNNR 6 0605-d.308	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 60 cm	m	27.00	0.00	0.00
18	KNNR 6 0605-d.305	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm z elementów prefabrykowanych	szt	6.00	0.00	0.00
19	KNNR 2-33-d.30601-02	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PVC o śr.80cm	m	9.00	0.00	0.00
20	KNNR 6 0605-d.305	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm z elementów prefabrykowanych	szt	2.00	0.00	0.00
21	KNNR 6 1302-d.303	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	100.00	0.00	0.00
22	KNNR 6 1302-d.304	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m	50.00	0.00	0.00
23	KNNR 6 1302-d.305	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy	m	10.00	0.00	0.00
24	KNNR 6 1302-d.302	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	500.00	0.00	0.00
25	KNNR 6 1302-d.302	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - dla warstwy namułu gr.40cm	m	600.00	0.00	0.00
	analogia	Krotność = 2				
26	KNNR 6 0107-d.301	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	285.00	0.00	0.00
27	KNNR 6 0113-d.305	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm	m ²	400.00	0.00	0.00
28	KNNR 1 0102-d.302	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.50	0.00	0.00
29	KNR 2-01-d.30516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów podsypką cementowo-piaskową - wloty i wyloty przepustów	m ²	40.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNNR 1 0202- d.3 06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębielnymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³	100.00	0.00	0.00
31	KNR 2-21 d.3 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	1000.00	0.00	0.00
Razem dział Naprawy interwencyjne - do 15.12.2012 r.						0.00