

PRZEDMIAR ROBÓT (uzupełniający)
(dla celu kosztorysu ofertowego)
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami
w ulicy Worowskiej w Grójcu

o odcinek kanału bocznego na wschód od ulicy Worowskiej za drogą krajową nr 50

CPV: 45111200-0 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
do odprowadzania ścieków

Zamawiający: Gmina i Miasto Grójec
ul. Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

Data opracowania
przedmiaru: 23.01.2012

Jednostka oferująca
wykonanie robót:

Ofertowa wartość zamówienia (bez podatku VAT)	PLN
Podatek VAT (23%)	PLN
Ogółem cena (z podatkiem VAT)	PLN

słownie:

.....

Data wyceny przedmiaru:

4. KALKULACJA UPROSZCZONA

na budowę odcinka kanału bocznego wraz z odgałęzieniami
na wschód od ul. Worowskiej za drogą krajową nr 50 w Grójcu

Poz.	KOD CPV ST	Nazwa i opis robót z obliczeniem ilości robót	Jednostka miary	Ilość jedno- stek	Cena jednostk- owa PLN	Wartość (05×06) PLN
01	02	03	04	05	06	07
	45111200-0	<u>I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</u>				
1.		I/1 <u>Roboty przygotowawcze</u> Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych	szt.	1		
2.		Założenie rur osłonowych typu AROTA PS 110 na kablach NN	m	2		
3.		Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycznymi folią kalandrowaną koloru niebieskiego	m	2		
4.		Montaż podwieszenia przewodów gazowych	szt.	1		
5.		Montaż podwieszenia przewodów wodociągowych	szt.	2		
6.		Rekultywacja gruntu po robotach kanalizacyjnych	m ²	366		
		Razem roboty przygotowawcze				
7.		I/3 <u>Roboty ziemne</u> Wykopy ręczne w gruncie kat. II na odkład	m ³	35		
8.		Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II z odwozem urobku na odległość (1+)km	m ³	30		
9.		Warstwa wyrównawcza i ochronna rur do wysokości 15cm ponad wierzch rur piaskiem dowiezionym z odległości (1+)km	m ³	47.7		
10.		Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II na odkład	m ³	208.3		
11.		Umocnienie wykopów liniowych szer. do 1.0m	m ²	360		
12.		Umocnienie wykopów obiektowych	m ²	72		
13.		Ręczna zasypka gruntem z odkładu	m ³	10.4		
14.		Zasypka mechaniczna wykopów gruntem z odkładu	m ³	196		
		Razem roboty ziemne				
15.	45231300-8	<u>II. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków</u> Montaż studni rewizyjnych z prefabrykatów B-25 φ1200mm łączonych na uszczelki, z osadzonymi gotowymi przejściami szczelnymi dla rur PVC, z płytą pokrywową i włazem żeliwnym klasy C (o nośności 25T) głębokości do 2.5m	kpl	1		
16.		j.w. lecz głębokości 2.0m	kpl	1		
17.		j.w. lecz głębokości do 1.5m	kpl	2		
18.		Ułożenie rur kanaliz. PVC klasy N φ200mm	m	118.1		
19.		Przykanaliki z rur PVC φ160mm	m	3.5		
		Razem roboty budowlane				
20.	Informacja o usługach	<u>III. Prace towarzyszące niebudowlane</u> Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl	1		
		Razem prace towarzyszące niebudowlane				

5. Tabela wartości elementów scalonych

dot. budowy odcinka kanału bocznego wraz z odgałęzieniami
na wschód od ul. Worowskiej za drogą krajową nr 50 w Grójcu

Część, rozdział	Wyszczególnienie scalonych elementów	Wartość robót
1	2	3
I	Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	
I/1	Roboty przygotowawcze	
I/3	Roboty ziemne	
II	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków	
III	Prace towarzyszące niebudowlane	
	Razem (netto)	