

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSC. ŻYRÓWEK  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                   | Opis  | Jedn.obm.      | Ilość  | Cena jedn. | Wartość |
|-----|----------------------------|---|----------------|--------|------------|---------|
| 1   | KNNR 1 0111-01             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.<br><km 0,170>   | km             | 0.17   |            |         |
| 2   | KNNR 6 0103-03             | Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni | m <sup>2</sup> | 901.68 |            |         |
| 3   | KNR 2-31<br>1004-06        | Mechaniczne czyszczenie podbudowy tłuczniowej   | m <sup>2</sup> | 901.68 |            |         |
| 4   | KNR 2-31<br>1004-07        | Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80kg/m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 884.68 |            |         |
| 5   | KNNR 6 0108-02             | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości śred. 75kg/m <sup>2</sup> (3cm) dla KR2 - [wg WT-2]       | t              | 66.35  |            |         |
| 6   | KNNR 6 0309-01             | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2]  | m <sup>2</sup> | 867.68 |            |         |
| 7   | KNNR 6 0112-05<br>analogia | Pobocza z kruszywa naturalnego grubość warstwy 5 cm <szer. 0,75m, str. P i L><br>Krotność = 0.5   | m <sup>2</sup> | 255.00 |            |         |