

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSC. MIECZYŚLAWÓWKA - FUN-  
DUSZ SOŁECKI  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. <km 0,030> 0.030	km	0.03	
				RAZEM	0.03
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia 30*4.20	m <sup>2</sup>	126.00	
				RAZEM	126.00
3	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80kg/m <sup>2</sup> 30*4.20	m <sup>2</sup>	126.00	
				RAZEM	126.00
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości śred. 75kg/m <sup>2</sup> (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] [30*4.10]*0.075	t	9.23	
				RAZEM	9.23
5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] 30*4.0	m <sup>2</sup>	120.00	
				RAZEM	120.00
6	KNNR 6 0112-05 analogia	Pobocza z kruszywa naturalnego grubość warstwy 10 cm <szer. 0,50m, str. P i L> 30*0.50*2	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00