




Zestawienie płyt Stropowych nad Parterem			
L.P.	Nr. płyty	Typ płyty	Wymiary
1	1	Filigran	4,40m x 1,20m
2	2	Filigran	4,40m x 0,60m
3	3	Filigran	4,10m x 1,20m
4	4	Filigran	2,80m x 1,20m
5	5	Filigran	2,80m x 0,9m

Ściana żelbetowa  
Zbrojenie Ø12 co 15cm

Ściana betonowa typu M-6

Beton: C30/37  
Stal: B500SP  
- Nominalna grubość okładziny c=30[mm]  
- Nominalna wartość C/W =0,65  
- Minimalna zawartość cementu 260kg/m<sup>3</sup>  
- Zastosować podkładki dystansowe zbrojenia co 50cm (4szt/m<sup>2</sup>)

					
<div>archimedia</div>					
Pracownia: Łukaszewska 4 - 05-361 Pamiń					
Numer umowy:		Brand:	KONSTRUKCJA	TIF (06) 108 17 35 - e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Inwestor:		Sądami dokumentacji		PROJ. WYKONAWCZY	
Nazwa inwestycji:		BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC			
Nazwa inwestycji:		Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10			
Projektant:	mgr inż. Wiesław Janus	N. uprawnienie:		Podpis projektanta:	
Opisawca:	mgr inż. Łukasz Janik			opisawca: Skala:	
	mgr inż. Robert Baranek				
Sprawdzący:	mgr inż. Piotr Janik			opisawca: WYKONAWCZY	
Tytuł projektu:		Rozmieszczenie płyt stropowych nad piwnicą.			
Data rozpoczęcia projektu:		Data:	13.01.11		Skala:
Data ukończenia projektu:		13.01.11		K-18	1:50
UWAGA! PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPRAWIAŁŁ ŁĄCZNIE Z PROJEKTANTEM BUDOWY					
© 2011 Archimedia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niekalifikacja do wykorzystania. Branding i projektowanie nie są wliczone w koszt projektu. Wszelkie prawa zastrzeżone.					