


# LEGENDA

- zasilanie c.o. - 70°C
- powrót c.o. - 50°C
- 1976 W / LINV 050 21 V2 / 1.2 m / n 6 — grzejnik konwektorowy ścienny Linea Plus firmy Jaga, typ 21, wysokość H = 500 mm, z budowanym zaworem termostatycznym Jaga Pro, wersja kątowa, podejście ze ściany, z nastawą wstępną.
- 1600 W / C33-60 / 1.1 m — grzejnikstalowy płytowy Purmo Compact C33, wysokość H = 600mm
- STAD dn20 / N 2.05 — Zawór równoważący z nastawą wstępną, typ STAD, bez odwodnienia, z króćcami pomiarowymi, firmy TOUR&ANDER.
- F-EXAKT-DT / dn 15 n 6 — Zawór termostatyczny F-Exakt, prosty, z precyzyjną nastawą wstępną kapturek ochronny czerwony, firmy Heimeier
- REGUT-DAR O / dn 15 n max — Grzejnikowy zawór powrotny Regutec, prosty, z możliwością odcięcia grzejnika, firmy Heimeier
- zawór kulowy odcinający
- Pion CO2 — pion instalacji c.o.
- S — zawór spustowy
- automatyczny odpowietrznik

1. Ostateczna lokalizacja grzejników do ustalenia z architektem.
2. Piony, rozprowadzenie w piwnicy oraz podejścia do grzejników na poziomie piwnicy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu.
3. Instalację od rozdzielaczy do grzejników wykonać z rury wielowarstwowych w systemie KAN Therm
4. Instalacja c.o. między rozdzielaczami a grzejnikami prowadzona w posadzce zgodnie z wytycznymi producenta.
5. W najwyższych punktach instalacji zamontować autamatyczne odpowietrzniki.
6. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe z możliwością podłączenia węża.
6. Parametry instalacji c.o. 70/50

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tytuł projektu:** PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO DAWNEJ PROKURATURY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POMIESZCZENIA DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH ul. Niepodległości 20, 05-600 Grójec, działka nr 1969 | | | | **Nr rys.:** CO-4 |
| **Nazwa rysunku:** ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. | | | | **Skala:** - |
| **Stadium:** PROJEKT BUDOWLANY | | | | |
| **Inwestor:** Miasto i Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 37, 05-600 Grójec | | | | |
| **Projektant:** | **Imię i nazwisko:** | **Nr upr. bud.** | **Data:** | **Podpis:** |
| Sanitarne | Tadeusz Zalewski | GP-III-7342/38/91 | 06.2012 | |
| Sprawdzający | mgr inż. Przemysław Zalewski | MAZ/0247/POOS/11 | 06.2012 | |

ABC
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
05-555 Tarczyn, Osiedle Ustronie 2/14, tel./fax. (0-22) 727 89 20, 0 501 930 320, e-mail: studio.abc@wp.pl