

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : CAŁOROCZNA KONSERWACJA DRÓG GRUNTOWYCH W GMINIE GRÓJEC W 2013 r.  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Jednokrotne - poziome profilowanie do 30.04.2013r.</b>					
1	KNNR 6 d.11301-01	1- krotne profilowanie dróg gruntowych pozamiejskich i ulic w mieście	km		
		82.50	km	82.50	
				RAZEM	82.50
<b>2 Całoroczne utrzymanie dróg do 13.12.2013 r.</b>					
2	KNNR 6 d.21301-01	Całoroczne profilowanie dróg pozamiejskich, 2 - krotne profilowanie dróg pozamiejskich Krotność = 2	km		
		78.0	km	78.00	
				RAZEM	78.00
3	KNNR 6 d.21301-01	Interwencyjne profilowanie nieprzejezdnych odcinków dróg pozamiejskich - (50% długości wszystkich dróg pozamiejskich)	km		
		39.0	km	39.00	
				RAZEM	39.00
4	KNNR 6 d.21301-01	7 - krotne profilowanie (1 raz w m-cu) ulic miejskich Krotność = 7	km		
		4.50	km	4.50	
				RAZEM	4.50
5	KNNR 6 d.21301-02	Naprawy dróg gruntowych - 7 - krotne zagęszczanie walcem ogumionym (1 raz w m-cu) ulic miejskich Krotność = 7	km		
		4.50	km	4.50	
				RAZEM	4.50
<b>3 Naprawy interwencyjne - do 13.12.2013 r.</b>					
6	KNNR 6 d.31301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem na odl. 2km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m <sup>2</sup>		
		1000.0	m <sup>2</sup>	1000.00	
				RAZEM	1000.00
7	KNNR 6 d.31301-04	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem pospółką	m <sup>3</sup>		
		100.0	m <sup>3</sup>	100.00	
				RAZEM	100.00
8	KNNR 6 d.30605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami o średn. 30 i 40 cm - ławy fundamentowe żwirowe gr.15cm	m <sup>3</sup>		
		5.0	m <sup>3</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNNR 6 d.30605-02	Przepusty rurowe pod drogą średn. 50, 60, 80 cm - ławy fundamentowe betonowe gr.15 i 20 cm z betonu B-15	m <sup>3</sup>		
		5.0	m <sup>3</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNNR 6 d.30605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 30 cm	m		
		36.0	m	36.00	
				RAZEM	36.00
11	KNNR 6 d.30605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		10.0	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
12	KNNR 6 d.30605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 40 cm	m		
		30.0	m	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNNR 6 d.30605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		10.0	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNNR 6 d.30605-07	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 50 cm	m		
		36.0	m	36.00	
				RAZEM	36.00
15	KNNR 6 d.30605-04	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		8.0	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
16	KNNR 6 d.30605-08	Przepusty rurowe pod drogą - rury PVC o średnicy 60 cm	m		
		27.0	m	27.00	
				RAZEM	27.00
17	KNNR 6 d.30605-05	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		6.0	szt	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-33 d.30601-02	Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednotworowych z rur PVC o śr.80cm	m		
		g	m	9.00	
				RAZEM	9.00
19	KNNR 6 d.30605-05 analogia	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm z elementów prefabrykowanych	szt		
		2.0	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNNR 6 d.31302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		100.0	m	100.00	
				RAZEM	100.00
21	KNNR 6 d.31302-04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		50.0	m	50.00	
				RAZEM	50.00
22	KNNR 6 d.31302-05	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNNR 6 d.31302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		500.0	m	500.00	
				RAZEM	500.00
24	KNNR 6 d.31302-02 analogia	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm - dla warstwy namułu gr.40cm Krotność = 2	m		
		600.0	m	600.00	
				RAZEM	600.00
25	KNNR 6 d.30107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		80.0	m <sup>3</sup>	80.00	
				RAZEM	80.00
26	KNNR 6 d.30113-05	Warstwa górna podbudowy z tłuczni kamienno sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>		
		500.0	m <sup>2</sup>	500.00	
				RAZEM	500.00
27	KNNR 1 d.30102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
		0.5	ha	0.50	
				RAZEM	0.50
28	KNR 2-01 d.30516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem otworów podsypką cementowo-piaskową - wloty i wyloty przepustów	m <sup>2</sup>		
		40.0	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
29	KNNR 1 d.30202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne - do zagospodarowania we własnym zakresie	m <sup>3</sup>		
		50.0	m <sup>3</sup>	50.00	
				RAZEM	50.00
30	KNNR 6 d.30103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
		500	m <sup>2</sup>	500.00	
				RAZEM	500.00
31	KNNR 1 d.30202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - wykop rowu (0,60m <sup>3</sup> /mb) - do zagospodarowania we własnym zakresie	m <sup>3</sup>		
		100.0	m <sup>3</sup>	100.00	
				RAZEM	100.00
32	KNR 2-21 d.30112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>		
		1000	m <sup>2</sup>	1000.00	
				RAZEM	1000.00