

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczeniem mechanicznie o gr. do 10 cm 20.0	m ³ m ³	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
2	KNNR 6 1108-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.4cm 1000	m ² m ²	 1000.00	 1000.00
				RAZEM	1000.00
3	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - grub.5cm 600	m ² m ²	 600.00	 600.00
				RAZEM	600.00
4	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - grub. 6cm 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
5	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15 10	szt. szt.	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych cegłą klinkierową i betonem B-15 10	szt. szt.	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych cegłą klinkierową i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych 20	szt. szt.	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
9	KNNR 4 1421-03 + KNR 2-31 1406-03	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1400/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni 5	kpl. kpl.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
10	KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m ² 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
12	KNNR 6 0108-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC 11 S, w ilości 100kg/m ² (4cm) dla KR2, mechaniczne - większe powierzchnie remontów - wykonywane układarką 50	t t	 50.00	 50.00
				RAZEM	50.00
13	KNNR 6 1107-03 analogia	Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszankami na "zimno" 2	t t	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
14	KNNR 6 1109-01	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów kamiennych kwarcytowych lub dolomitowych, remonterem ciśnieniowym - rakowizny 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
15	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów kamiennych kwarcytowych lub dolomitowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości do 2 cm 800	m ² m ²	 800.00	 800.00
				RAZEM	800.00
16	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów kamiennych kwarcytowych lub dolomitowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości 2.0 cm i powyżej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		400	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
17	KNNR 6 1109-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych - wypełnienie asfaltem D 160/220 i zasypanie grysem bazaltowym o frakcji 0/4mm - spękań podłużnych i poprzecznych oraz spękań przy studzienkach kanalizacyjnych, na szerokości 0,10m 1000	m m	 1000.00	 1000.00
				RAZEM	1000.00
18	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
19	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - kombajnem 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
20	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - kombajnem 500	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00
21	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odl. 2km 800	m ² m ²	 800.00	 800.00
				RAZEM	800.00