

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIĄ KAMIENNEGO NA DROGACH GMINNYCH (FUNDUSZ SOŁECKI)  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 746*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2984.000	 2984.000
				RAZEM	2984.000
2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką 746*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2984.000	 2984.000
				RAZEM	2984.000
3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 746.0*0.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 746.000	 746.000
				RAZEM	746.000