

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA ŻWIROWA NA DROGACH GMINNYCH (FUNDUSZ SOŁECKI)  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

Stawka roboczogodziny :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 489*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1956.000	
				RAZEM	1956.000
2	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - wykonywane równiarką 489*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1956.000	
				RAZEM	1956.000
3	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 489*0.50*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	489.000	
				RAZEM	489.000