

PROJEKT WYKONAWCZY
BUDOWY UL. GRANICZNEJ WRAZ
Z ŁĄCZNIKIEM DO AL. NIEPODLEGŁOŚCI
W GRÓJCU

KANALIZACJA DESZCZOWA

MATERIAŁY PRZETARGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowane dla:

Gminy Grójec

Ul. Piłsudskiego 47

05 – 600 Grójec

WARSZAWA, styczeń 2013

L.p.	Numery	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa (PLN)	Wartość (PLN)
	specyfikacji		Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ODWODNIENIE						
X	D.03.02.01	Kanalizacja deszczowa	X	X	X	X
X		ułożenie kanału deszczowego	X	X	X	X
1		o średnicy nominalnej 20cm	mb	28.0		
2		o średnicy nominalnej 30cm ⁽¹⁾	mb	116.0		
3		wykonanie studzienki rewizyjnej o średnicy 120cm	szt.	2.0		
4		wykonanie studzienki rewizyjnej o średnicy 150cm	szt.	1.0		
5		wykonanie studzienki wpustu deszczowego o średnicy 50cm	szt.	4.0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (22%)	
OGÓŁEM z VAT	

¹⁾ – w cenie poz. 2 należy uwzględnić przewiert pod ul. Niepodległości wraz z rurą osłonową stalową DN400, L=10,6m i komorami podawczą i odbiorczą oraz wszystkimi innymi składnikami wynikającymi z technologii przyjętej przez Wykonawcę.