

PRZEDMIAR ROBÓT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

**przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Niepodległości w Grójcu**

na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do wysokości posesji nr 7

CPV 45 11 27 30-1 (Roboty w zakresie kształtowania dróg)

CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
i roboty ziemne)

CPV 45 23 24 20-2 (Roboty w zakresie ścieków)

CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
do odprowadzania ścieków)

CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne)

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Niepodległości 9
05-600 Grójec

Data opracowania
przedmiaru: 25.03.2013

Jednostka oferująca
wykonanie robót:

Ofertowa wartość zamówienia (bez podatku VAT)PLN
<u>Podatek VAT (23%)</u>	<u>.....PLN</u>
Ogółem cena (z podatkiem VAT)PLN

słownie:

.....

Data wyceny przedmiaru:

1. Zawartość przedmiaru robót (dla celów kosztorysu ofertowego)

1. Strona tytułowa
2. Spis części rozdziałów przedmiaru robót
3. Założenia do przedmiaru robót
4. Formularze przedmiaru robót
5. Formularz tabeli wartości elementów scalonych

2. Spis części rozdziałów przedmiarów robót

1. CPV 45 11 27 30-1 (roboty w zakresie kształtowania dróg)
2. CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)
3. CPV 45 23 24 20-2 (Roboty w zakresie ścieków)
CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków)
CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne)
4. Inne prace nie objęte projektem technicznym

3. Założenia do przedmiaru robót

3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z

- a) kosztami bezpośrednimi
 - robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczeń i podatków od płac)
 - materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę)
 - pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu)
- b) kosztami ogólnymi
 - zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami)
 - kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów i robót przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy)
 - kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych
 - kosztami BHP
 - kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą
 - opłatami za zajęcie terenów na cele budowy
 - kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych
 - kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy
 - kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót
 - wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót
- c) kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej
W cenę jednostkową należy wkalkulować ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk oraz wszelkie inne opłaty i zobowiązania wykonawcy

3.2. Opisy zakresu robót

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną nr A.001

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: STWiOR i obowiązujących przepisów technicznych; rysunków i wykazów zawartych w PB+PW; wiedzy technicznej; wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela (IN). Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidoczniionych na rysunkach, niezbędnych w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypełnione, wykonawca musi samodzielnie wpisać.

3.3. Podstawy płatności

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione w przedmiarze, dla których wykonawca podał ceny jednostkowe.

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		1. ROBOTY DROGOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 27 30-1 (roboty w zakresie kształtowania dróg) - Nr ST A.001.10				
d.1	KNNR 6 0806-02 Nr ST A.001.10.3a	Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	148.00		
d.1	KNNR 6 0803-01 Nr ST A.001.10.13a	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²	18.60		
d.1	KNNR 6 0805-04 Nr ST A.001.10.3a	Rozebranie nawierzchni z trylinki	m ²	36.00		
d.1	KNNR 6 0802-03 Nr ST A.001.10.3a	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm	m ²	112.00		
d.1	KNNR 6 0801-08 Nr ST A.001.10.3a	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie	m ²	322.40		
d.1	KNNR 6 0801-06 Nr ST A.001.10.3a	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	112.00		
d.1	KNNR 6 0801-06 Nr ST A.001.10.3a	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 20 cm mechanicznie	m ²	322.40		
d.1	KNR 4-04 1103-01 Nr ST A.001.10.3a	Załadowanie gruzu z rozbiórki na samochody	m ³	126.86		
d.1	KNR 4-04 1103-04 Nr ST A.001.10.3a	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	126.86		
d.1	KNR 4-04 1103-05 Nr ST A.001.10.3a	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (dalsze 9 km)	m ³	126.86		
d.1	KNNR 6 0113-03 Nr ST A.001.10.3b	Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 22 cm	m ²	434.40		
d.1	KNNR 6 0110-03 Nr ST A.001.10.3b	Podbudowa asfaltowa KRS 3 gr. 7 cm	m ²	322.40		
d.1	KNNR 6 0110-02 Nr ST A.001.10.3b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KRS 3 gr. 6 cm	m ²	322.40		
d.1	KNR 2-31 0314-03 Nr ST A.001.10.3b	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna o grubości 2 cm	m ²	434.40		
d.1	KNR 2-31 0314-04 Nr ST A.001.10.3b	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości (dalsze 4 cm)	m ²	434.40		
d.1	KNNR 6 0105-06 Nr ST A.001.10.3b	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	54.60		
d.1	KNNR 6 0502-03 Nr ST A.001.10.3b	Odtworzenie chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (70% z odzysku)	m ²	18.60		
d.1	KNNR 6 0307-03 Nr ST A.001.10.3b	Odtworzenie chodników z trylinki (odzysk 100%)	m ²	36.00		
d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	148.00		
Razem dział: 1. ROBOTY DROGOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 27 30-1 (roboty w zakresie kształtowania dróg) - Nr ST A.001.10						
2		2. ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) - Nr ST A.001.20				
d.2	KNNR 1 0202-04 Nr ST A.001.20.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi (80% całości robót ziemnych)	m ³	583.20		
d.2	KNNR 1 0307-04 Nr ST A.001.20.1	Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV na odkład (20% całości robót ziemnych)	m ³	145.80		
d.2	KNNR 1 0205-02 Nr ST A.001.20.1	Wywóz ziemi ręcznie wykopanej na odległość 1 km	m ³	145.80		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.2	KNNR 1 0208-02 Nr ST A.001.20.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) (dalsze 6 km)	m ³	729.00		
24 d.2	KNNR 1 0313-01 Nr ST A.001.20.1	Obustronne pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) lub prefabrykowanymi klatkowymi	m ²	912.00		
25 d.2	KNNR 4 1411-01 Nr ST A.001.20.2	Podsypka z piasku grubości 10 cm	m ³	41.08		
26 d.2	KNNR 1 0318-03 Nr ST A.001.20.2	Ręczna zasypka wykopów piaskiem dowiezionym z zewnątrz z zagęszczeniem do ls = 1,0	m ³	491.13		
27 d.2	KNNR 1 0208-02 Nr ST A.001.20.2	Dowóz piasku do zasypki wykopów z odległości 10 km	m ³	491.13		
28 d.2	kalkulacja własna Nr ST A.001.20.2	Montaż rur dwudzielnych AROT O 110 mm, L = 2,0 m	szt	4		
29 d.2	kalkulacja własna Nr ST A.001.20.2	Montaż rur dwudzielnych AROT O 160 mm	szt	8		
Razem dział: 2. ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CPV 45 11 12 00-0 (Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) - Nr ST A.001.20						
3		3. ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45 23 24 20-2 (Roboty w zakresie ścieków), CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków), CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne) - Nr ST A.001.30				
30 d.3	KNR 4-05I 0315-03 Nr ST A.001.30.3A	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm uszczelnionego zaprawą cementową	m	42.00		
31 d.3	KNR 4-05I 0409-03 Nr ST A.001.30.3A	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m	kpl	3		
32 d.3	KNNR 4 1207-02 Nr ST A.001.30.3A	Wykonanie przecisku rurą stalową O 600 mm	m	19.10		
33 d.3	KNNR 4 1209-02 Nr ST A.001.30.3A	Przeciągnięcie rury przedodowej PVC SN 8 O 400 mm przez rurę przeciskową O 600 mm (z wartością rury)	m	19.10		
34 d.3	kalkul.własna Nr ST A.001.30.3A	Uszczelnienie końcy rury ochronnej i przeciskowej pianką poliuretanową	szt	2		
35 d.3	KNNR 4 1308-02 Nr ST A.001.30.3A	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 7 podejść od rynien	m	30.40		
36 d.3	KNNR 4 1308-03 Nr ST A.001.30.3A	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 14 przykanalików od studzienek wpustowych (72,00 mb) +6 odgałęzień (26,60 mb)	m	98.60		
37 d.3	KNNR 4 1308-04 Nr ST A.001.30.3A	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	66.20		
38 d.3	KNNR 4 1308-05 Nr ST A.001.30.3A	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	75.40		
39 d.3	KNNR 4 1308-06 Nr ST A.001.30.3A	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	102.80		
40 d.3	KNNR 4 1413-03-1413-04*3 Nr sT A.001.30.3C	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębokości do 1,50 m	kpl	3		
41 d.3	KNNR 4 1413-03-1413-04*2 Nr ST A.001.30.5 Nr ST A.001.30.3C	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębokości do 2,00 m	kpl	5		
42 d.3	KNNR 4 1413-03-1413-04 Nr ST A.001.30.3C	Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o sr. 1200 mm o głębokości do 3,00 m	kpl	8		
43 d.3	KNNR 4 1424-02 Nr ST A.001.30.3D	Montaż wpustów ulicznych O 500 mm z osadnikiem	kpl	14		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
44 d.3	KNNR 4 0214-01 Nr ST A.001.30.3D	Montaż rur deszczowych Ø 160 mm	szt	7		
45 d.3	KNNR 4 1610-03 Nr ST A.001.30.3E	Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 250 mm	odc. -1 prób.	2		
46 d.3	KNNR 4 1610-04 Nr ST A.001.30.3E	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1 prób.	3		
47 d.3	KNNR 4 1610-05 Nr ST A.001.30.3E	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm	odc. -1 prób.	4		
Razem dział: 3. ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45 23 24 20-2 (Roboty w zakresie ścieków), CPV 45 23 24 40-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków), CPV 28 83 00 00-9 (Studzienki kanalizacyjne) - Nr ST A.001.30						
4		4. INNE PRACE NIE OBJĘTE PROJEKTEM TECHNICZNYM - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Nr ST A.001.40				
48 d.4	kalkulacja własna Nr ST A.001.40.1	Obsługi geodezyjnej z wykonaniem inwentaryzacji powy-konawczej	kpl	1		
49 d.4	kalkulacja własna Nr ST A.001.40.3	Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ru-chu	kpl	1		
50 d.4	kalkulacja własna Nr ST A.001.40.2	Opłata za zajęcie pasa drogowego	kpl	1		
Razem dział: 4. INNE PRACE NIE OBJĘTE PROJEKTEM TECHNICZNYM - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Nr ST A.001.40						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

5. Tabela wartości elementów scalonych

dot. przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Niepodległości w Grójcu
na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do wysokości posesji nr 7

Część, rozdział	Wyszczególnienie scalonych elementów	Wartość robót
1	Roboty drogowe	
2	Roboty ziemne	
3	Roboty montażowe	
4	Inne prace nie objęte projektem technicznym	
Razem (netto)		