

L.p.	Kod	Nazwa / Obmiar	Ilość	Jedn.
1		ROBOTY ZIEMNE		
1.1	<b>KNR 0201 0126-0100</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocą sypcharek, grubość warstwy do 15 cm.  Obmiar: ( 34,00 * 20,00 ) = 680,0000	680,0000	m2
1.2	<b>KNR 0201 0310-0200</b>	Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład - grunt kategorii III. - pod urządzenia zabawowe  Obmiar: ( 0,35 * 0,50 * 0,75 ) * 2 + ( 0,35 * 0,70 * 0,75 ) + ( 0,55 * 0,5 ) * 0,45 + ( 0,40 * 0,40 * 0,5 ) * 8 + ( 0,50 * 0,50 * 0,75 ) * 6 + ( 0,35 * 0,35 * 0,65 ) * 2 + ( 0,30 * 0,30 * 0,40 ) * 2 = 2,5663	2,5663	m3
1.3	<b>KNR 0231 0101-0100</b>	Mechaniczne wykonywanie koryt na głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV- pod place z piasku, i z kostki  Obmiar: ( 381,00 + 56,00 ) = 437,0000	437,0000	m2
1.4	<b>KNR 0201 0310-0200</b>	Ręczne wykopy ciągłe pod cokół ogrodzenia  Obmiar: ( 34,00 + 20,00 ) * 2 * 0,70 * 0,30 = 22,6800	22,6800	m3
1.5	<b>KNR 0401 0108-0600</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.kategoria gruntu III  Obmiar: ( 680,0 * 0,15 ) + 2,57 + ( 437,0 * 0,20 ) = 191,9700	191,9700	m3

L.p.	Kod	Nazwa / Obmiar	Ilość	Jedn.
2		OGRODZENIE		
2.1	<b>KNRw 0202 0201-0100</b>	Fundamenty betonowe pod cokół ogrodzenia o szerokości do 0,3 m.- analogia  Obmiar: ( 34,00 + 20,00 ) * 2 * 0,30 * 0,60 = 19,4400	19,4400	m3
2.2	<b>KNRw 0202 1801-0200</b>	Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m.  Obmiar: 1,0800	1,0800	100 m
2.3	<b>KNRw 0202 1803-0200</b>	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,25 m, na słupkach stalowych o rozstawie słupków 2,40 m, obsadzonych w cokole.  Obmiar: 1,0500	1,0500	100 m
2.4	<b>KNR 0202 1808-0100</b>	Brama o szerokości 3,0 m i wysokości 1,5 m, z furtką szerokości 1,0 m, bez pasa dolnego z blachy w ramach stalowych na gotowych słupkach.  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl

L.p.	Kod	Nazwa / Obmiar	Ilość	Jedn.
3		NAWIERZCHNIE		
3.1	<b>KNR 0231 0407-0500</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 7,0000	7,0000	m
3.2	<b>KNR 0231 0104-0100</b>	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach.zagęszczanie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 56,0000	56,0000	m2
3.3	<b>KNR 0231 0109-0100</b>	Podbudowy betonowe z dylatacja.grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm Obmiar: 56,0000	56,0000	m2
3.4	<b>KNR 0231 0511-0200</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo piaskowej - plac pod altana Obmiar: 56,0000	56,0000	m2
3.5	<b>KNR 0231 0104-0100</b>	Nawierzchnie placu zabaw z piasku drobnego grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 381,0000	381,0000	m2
3.6	<b>KNR 0231 0104-0200</b>	Warstwa z piasku jw.zagęszczanie ręczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm- *25 Obmiar: 381,0000	381,0000	m2
3.7	<b>KNP 1801 1213-0301</b>	Rozrzucenie materiałów użyźniających na terenie płaskim, grubość spulchnionej warstwy 2cm, materiał - ziemia darniowa z wapnem nawozowym. Obmiar: 120+123 = 243,0000	243,0000	m2
3.8	<b>KNP 1801 1239-0101</b>	Ręczny siew trawy na powierzchni do 250 m2 na terenie płaskim, Obmiar: 120,0000	120,0000	m2
3.9	<b>KNP 1801 1213-0101</b>	Nawierzchnie z kory- analogia Obmiar: 123,0000	123,0000	m2

L.p.	Kod	Nazwa / Obmiar	Ilość	Jedn.
4		DRZEWA I KRZEWY		
4.1	<b>KNP 1801 1225-0103</b>	Sadzenie drzew i krzewów w formie naturalnej bez bryły korzeniowej o średnicy 40-120 cm , teren płaski. Obmiar: 174,0000	174,0000	szt.
4.2	<b>Analiza własna:</b>	Dostawa krzewów Obmiar: 1,0000	1,0000	szt.
4.3	<b>Analiza własna</b>	Dostawa drzew Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl

L.p.	Kod	Nazwa / Obmiar	Ilość	Jedn.
5		URZADZENIA ZABAWOWE		
5.1	<b>Analiza własna</b>	Montaż urządzeń zabawowych  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl
5.2	<b>Analiza własna</b>	Dostawa urządzeń zabawowych  Obmiar: 1,0000	1,0000	kpl