

MS PROJEKT

PROJEKT WYKONAWCZY
DLA BUDOWY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIEJSCOWOŚCI CZĘSTONIEW W GMINIE GRÓJEC

MATERIAŁY PRZETARGOWE
KOSZTORYS OFERTOWY

Opracowane dla:
Gmina Grójec
Ul. Piłsudskiego 47
05 – 600 Grójec

WARSZAWA, czerwiec 2013

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - boisko wielofunkcyjne 32 x 48m	ha	0,154		
2		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - plac pod trybuny 4 x 35,5m	ha	0,014		
3		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - siatka	km	1,277		
X	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	X	X	X	X
4		mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grub. śr. 15cm	m ²	1 900,0		
5		mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grub. śr. 5cm, pow. 1900m2	m ²	1 900,0		
6		transport usuniętego humusu na odkład	m ³	380,0		
Razem:						
ROBOTY ZIEMNE						
X	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	X	X	X	X
7		wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość do 0,5 km - 1900 x 0,1	m ³	190,0		
17	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	X	X	X	X
8		wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-III z gruntu uzyskanego z dokopu (37,3+40,9)/2 x 24 + (40,9+17,0)/2 x 24 + 100x2/3 = 938,4 + 694,8 + 66,6 =	m ³	1 700,2		
Razem:						
PODBUDOWY						
X	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	X	X	X	X
9		mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 2 x 1380	m ²	2 760,0		
X	D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego	X	X	X	X
10		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 15cm - plac pod trybuny	m ²	142,0		
11		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20cm - boisko wielofunkcyjne	m ²	1 380,0		
Razem:						

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
NAWIERZCHNIA						
X	D.05.03.07	Nawierzchnia z asfaltu lanego – boisko wielofunkcyjne	X	X	X	X
12		wykonanie warstwy z asfaltu lanego, grub. 3cm = 30x46	m ²	1 380,0		
X	D.05.03.24	Nawierzchnia poliuretanowa – boisko wielofunkcyjne	X	X	X	X
13		wykonanie nawierzchni poliuretanowej, grub. 3cm = 30x46	m ²	1 380,0		
					Razem:	
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
X	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp	X	X	X	X
14		humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 5 cm (230x1,2)	m ²	276,0		
15		humusowanie z obsianiem skarp przy grub. humusu 5 cm (230x1,2)	m ²	276,0		
X	D.06.03.01	Umocnienie poboczy	X	X	X	X
16		umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grub. 15cm poboczy	m ²	120,0		
					Razem:	
ELEMENTY ULIC						
X	D.08.02.02	Obrzeża betonowe	X	X	X	X
17		wykonanie ławy pod obrzeże betonowe z oporem (123+44)x0,08x0,15	m ³	2,004		
18		ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 - boisko wielofunkcyjne	m	123,0		
19		ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 - plac pod trybuny	m	44,0		
X	D.08.03.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	X	X	X	X
20		ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej o grub. 5cm	m ²	142,0		
					Razem:	

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY INNE				
X	X	Ogrodzenie	X	X	X	X
21		wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, ogrodzenie o wys. 3m	m	127,0		
22		wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo, dodatek za ogrodzenie o wys. 1m	m	127,0		
23		wykonanie bramy dwuskrzydłowej, ramowej, stalowej ocynkowanej ogniowo o wysokości 2,5m	szt.	1,0		
X	X	Inne urządzenia	X	X	X	X
24		ustawienie bramek do piłki ręcznej o wymiarach 2x3m	szt.	2,0		
25		zamocowanie zestawu do koszykówki: koszt z tablicą, obręcz z siatki łańcuchowej, stojak metalowy o stałym montażu	kpl.	4,0		
26		zamocowanie zestawu do siatkówki: siatki i słupki z tulejami montażowymi i deklami z PCV	kpl.	2,0		
27		zamocowanie trybuny o trzech rzędach z dwoma wejściami szer. 1,5m na minimum 100 osób.	szt.	20,0		
Razem:						

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--