

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 63 W MIEJSC. MIECZYŚLAWÓWKA
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+005 - 0+505> 0.500	km km	 0.50	 0.50
				RAZEM	0.50
2	KNNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - jezdnia <km 0+005 - 0+505> 500*5.10	m ² m ²	 2550.00	 2550.00
				RAZEM	2550.00
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni - wykonywana układarką <km 0+009-0+083; 0+121-0+216; 0+261-0+301; 0+366-0+392; 0+463-0+505> (74+95+40+26+42)*5.20	m ² m ²	 1440.40	 1440.40
				RAZEM	1440.40
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m ² <km 0+005 - 0+505> 500*5.10	m ² m ²	 2550.00	 2550.00
				RAZEM	2550.00
5	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+005 - 0+505> [500*5.10]*0.075	t t	 191.25	 191.25
				RAZEM	191.25
6	KNNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30kg/m ² - jezdnia <km 0+005 - 0+505> 500*5.10	m ² m ²	 2550.00	 2550.00
				RAZEM	2550.00
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+005 - 0+505> 500*5.0	m ² m ²	 2500.00	 2500.00
				RAZEM	2500.00
8	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm, szer. 0,50m, str. P i L <km 0+005 - 0+505> 500*0.50*2	m ² m ²	 500.00	 500.00
				RAZEM	500.00