
PRZEDMIAR ROBÓT dodatkowy**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z ODGAŁĘZIENIAMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW DLA TERE-
NIE WSI WOLA KROBOWSKA - cz.2
ADRES INWESTYCJI : WOLA KROBOWSKA
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 Grójec, ul. Piłsudskiego 47
BRANŻA : WOD-KAN CPV 45231110-8

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRYSZYNA FICE-kosztorysant
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC 200, PE 200						
1.2	ODGAŁĘZIENA PVC160						
1.3	ROBOTY DROGOWE						
1	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WOLA KROBOWSKA - cz.						
2	S2 -S32, S30-S36						
	Narzuty kosztorysu						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WOLA KROBOWSKA - cz. 2 S2 -S32, S30-S36			
1.1		KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC 200, PE 200			
1.2		ODGAŁĘZIENA PVC160			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.	0111-01				
2	wycena indywidualna	0.245-0.391	km	-0.146	
				RAZEM	-0.146
2	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm (245-95-4=146)	m		
d.1.	1308-02				
2		146-112	m	34.000	
				RAZEM	34.000
3	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.1.	1413-03				
2		-27	stud.	-27.000	
				RAZEM	-27.000
4	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.		
d.1.	1413-04				
2		--40	[0.5 m] stud.	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.1.	1417-02				
2	wycena indywidualna	26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
1.3		ROBOTY DROGOWE			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-03				
3	wycena indywidualna	-150	m ²	-150.000	
				RAZEM	-150.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1.	0308-01				
3	wycena indywidualna	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)- na całej szerokości jezdni (4,5m)	m ²		
d.1.	0309-02				
3	wycena indywidualna	-680	m ²	-680.000	
				RAZEM	-680.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1.	0309-02				
3	wycena indywidualna	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000