

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8					
1	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wywiezienie i utylizacja drzew.	szt.		
d.1	0101-02				
	D-01.01.01.				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03				
	D-01.01.01.				
		0.031	km	0.031	
				RAZEM	0.031
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-00					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc do 1 km. Usuniecie namalu organicznego.	m ³		
d.2	0206-02				
	D-02.01.01	7.2*31.0*1.30	m ³	290.160	
				RAZEM	290.160
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Krotnosc 4.	m ³		
d.2	0214-04				
	D-02.01.01	290.16	m ³	290.160	
				RAZEM	290.160
5	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.III-IV. Grunt z dowozu.	m ³		
d.2	0235-02				
		7.2*31.0*1.20	m ³	267.840	
				RAZEM	267.840
3 NAWIERZCHNIA DROGI CPV 45233100-0, 45233300-2, 45233253-7					
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				
	D-08.01.01.	31.0*2*0.15*0.30	m ³	2.790	
				RAZEM	2.790
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe „na płask” o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-03				
	D-08.01.01.	31.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
8	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-07				
	D-04.02.01.	31.0*6.0	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
9	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²		
d.3	0104-08				
	D-04.02.01.	186	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.3	0111-01				
	D-04.02.01.	186	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu. Krotność 3.	m ²		
d.3	0111-02				
	D-04.02.01.	186	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05				
	D-04.04.02.	186	m ²	186.000	
				RAZEM	186.000
13	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07				
	D-05.03.23.	4.0*31.0	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
14	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Krotność 2.	m ²		
d.3	0105-08				
	D-05.03.23.	124.0	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0511-03				
	D-05.03.23.				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		124.0	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000