

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO NA DRODZE GMINNEJ GŁUCHÓW -
WYSOCZYN
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,700> 0.700	km km	 0.70	 0.70
				RAZEM	0.70
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej 700*4.20	m ² m ²	 2940.00	 2940.00
				RAZEM	2940.00
3	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką Krotność = 0.67 700*4.20	m ² m ²	 2940.00	 2940.00
				RAZEM	2940.00
4	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego, destruktu z frezowania warstwy ścieralnej - grubość warstwy 5 cm - wykonywana układarką Krotność = 0.63 700*4.10	m ² m ²	 2870.00	 2870.00
				RAZEM	2870.00
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie poboczy 700*0.75*2	m ² m ²	 1050.00	 1050.00
				RAZEM	1050.00