

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSC. PODOLE
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.306	km km	0.31	
				RAZEM	0.31
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej 306*5.70	m ² m ²	1744.20	
				RAZEM	1744.20
3	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego, destruk z frezowania warstwy ścieralnej - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką 306*5.50	m ² m ²	1683.00	
				RAZEM	1683.00
4	KNNR 6 0112-05 analogia	Pobocza z pospółki o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm, szer. 0,75m, str. P i L 306*0.75*2	m ² m ²	459.00	
				RAZEM	459.00