

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:
„Budowa drogi gminnej Nr 160522W w miejscowości Pabierowice Gmina Grójec”

Pytania i odpowiedzi

- 1 Czy Zamawiający potwierdza, iż do wykonania pozostał zakres zawarty w zamieszczonym przedmiarze?
- 2 Jaka powinna być prawidłowa grubość warstw bitumicznych? Zgodnie z przedmiarem są to warstwy: wiążąca gr 4 cm i ścieralna gr. 4 cm, natomiast projekt budowlany zakłada warstwy: wiążącą gr. 7 cm i ścieralną gr. 5 cm.
- 3 Czy należy wykonać pobocza gr. 20 cm z kruszywa łamanego zgodnie z projektem? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- 4 Czy łuki na zjazdach mają być umacniane kruszywem wg projektu? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- 5 Czy wykonując pełną konstrukcję drogi na skrzyżowaniu (0+766,7) należy wykonać ją zgodnie z projektem, który zakłada wzmocnienie podłoża geosiatką i geowłókniną separacyjną? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o odpowiednie pozycje.
- 6 Jakiej grubości należy wykonać podbudowę na drodze? Przedmiar mówi o 5cm, krotność =0,5. Czy należy rozumieć to jako wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 2,5 cm?
- 7 Mając na uwadze duże rozbieżności między projektem a stanem faktycznym oraz fakt wykonania części robót (co potwierdzają powyższe pytania), czy Zamawiający dopuszcza zmianę charakteru wynagrodzenia ryczałtowego na kosztorysowe. Taki sposób rozliczenia umożliwi prawidłowe skalkulowanie kwoty oferty.
- 8 Czy Zamawiający posiada zatwierdzoną docelową organizację ruchu? Prosimy o zamieszczenie rodzaju oznakowania (ilości nie są zgodne z SST) oraz o podanie lokalizacji montażu barier ochronnych.
- 9 Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wyprofilowania rowów gr. 10 cm. Projekt zakłada wykonanie rowów trapezowych, natomiast istniejące rowy są pozarastane i nieforemne.
- 10 Czy zostało wykonane docieplenie wodociągu pod rowem zgodnie z załączonym projektem?
- 11 Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienie projektu? Prosimy o zamieszczenie tych uzgodnień.

Odpowiedzi na zapytania

1. Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak.

2. Odpowiedź na pytanie nr 2

Warstwy nawierzchni należy wykonać zgodnie z grubościami określonymi w przedmiarze (4+4 cm) i SST D-05.03.05a oraz D-05.03.05b pkt 1.3.

3. Odpowiedź na pytanie nr 3

Nie. Pobocza gruntowe (nie z kruszywa łamanego) należy wykonać zgodnie z przedmiarem i SST D-06.03.01 pkt. 1.1. i pkt 1.3.

4. Odpowiedź na pytanie nr 4

Nie. Pobocza na lukach zjazdów do wykonania jako gruntowe (nie z kruszywa łamanego)

5. Odpowiedź na pytanie nr 5

Nie. Konstrukcję na skrzyżowaniu w km 0+766,70 należy wykonać zgodnie przedmiarem robót bez użycia geosiatki i geowłókniny separacyjnej, która nie występuje w SST D-04.02.01 Warstwa odsączająca poz 2.2 Rodzaje materiałów.

6. Odpowiedź na pytanie nr 6

Przedmiar przewiduje wykonanie wzmocnienia istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ponieważ nie wykonana jest pełna grubość podbudowy z I Etapu robót. Warstwa gr. 5 cm stanowi uzupełnienie pełnej konstrukcji podbudowy a sposób jej wykonania określony w SST D-04.04.02 pkt. 1.3.

7. Odpowiedź na pytanie nr 7

Inwestor nie dopuszcza zmiany charakteru wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorys ofertowy zawiera elementy kalkulacji cenowej tj. Stawka roboczogodziny, poziom cenowy, narzuty celem określenia wartości robót nieprzewidzianych (nie mających odniesienia w dokumentacji technicznej, przedmiarze i SST) a koniecznych do realizacji celem prawidłowego wykonania zadania w trakcie prowadzenia robót.

8. Odpowiedź na pytanie nr 8

Inwestor posiada docelową organizację ruchu. Różnice w ilości znaków pomiędzy projektem a przedmiarem i SST wynikają z ustawienia części oznakowania w I Etapie robót.

Bariery do ustawienia w km od 0+525 do 0+578

9. Odpowiedź na pytanie nr 9

Rowy trapezowe wymienione w dokumentacji technicznej zostały wykonane w I Etapie robót. Pod pojęciem wyprofilowanie rowów gr. 10 cm Inwestor rozumie roboty określone w SST D-06.04.01 Rowy (roboty remontowe i utrzymaniowe) pkt. 1.3.

10. Instalacja wodociągowa została już przebudowana i odebrana , obecnie nie wykonujemy żadnych prac związanych z przebudową sieci.

11. Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę.