

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania: "**Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kobylin, gm. Grójec**".

### Pytania i odpowiedzi

1. Pozycja przedmiaru nr 14 – usunięcie płyt żelbetowych wraz z transportem w miejsce wskazane przez inwestora (do 20 km). Prosimy o podanie wymiarów płyt żelbetowych oraz orientacyjne wagi jednej sztuki oraz na jaką mają być wywiezione.

Odpowiedź:  
Wymiary płyt wynoszą ok. 0,2 x 1,0 x 3,0m, orientacyjna waga jednej płyty 1400kg, maksymalna odległość jaką należy przewidzieć w ofercie to 20km.
2. Pozycja przedmiaru nr 95 – wykonanie stóp fundamentowych prostokątnych żelbetowych o objętości do 1,5m<sup>3</sup>. Jest 15,78m<sup>3</sup>, a powinno być 11,832m<sup>3</sup>. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:  
Skorygowano pozycję nr 95 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego i wprowadzono wartość 11,832m<sup>3</sup>.
3. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej podkłady z chudego betonu pod stopy fundamentowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:  
Wprowadzono nową pozycję nr 96a przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego:  
*„Podkłady betonowe pod stopy fundamentowe przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym = 3,944m<sup>3</sup>.”*
4. Brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej podwaliny pod ściany. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:  
Wprowadzono nowe pozycje nr 96b, 96c i 96d przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego:  
*„- wykonanie belki podwalinowej o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 = 4,763m<sup>3</sup>  
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane fi. 12 = 0,233t.  
- przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie fi.6 = 0,063t”*
5. Pozycja przedmiaru nr 116 – wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej murląty o przekroju do 180cm<sup>2</sup>. Jest 0,12m<sup>3</sup>, a powinno być 0,23m<sup>3</sup>. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:  
Skorygowano pozycję nr 116 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego:

*„wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej - murlaty o przekroju do 180 cm<sup>2</sup> = 0,23m<sup>3</sup>.”*

6. Pozycja przedmiaru nr 117 – wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej krokwie zwykłe o długości ponda 4,5m i przekroju do 180cm<sup>2</sup>. Jest 0,61m<sup>3</sup>, a powinno być 0,494m<sup>3</sup>. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Skorygowano pozycję nr 117 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego:

*„wykonanie konstrukcji dachowej z tarcicy nasyconej – krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju do 180 cm<sup>2</sup>= 0,494m<sup>3</sup>.”*

**W załączeniu aktualny kosztorys ofertowy i przedmiar robót.**