

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI W GRUDZKOWOLI
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 1+500 >	km	1.50		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej <km 0+000 - 1+500 >	m ²	6300.00		
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+120>	m ²	504.00		
4	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 5 cm - wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką <km 0+120 - 0+180; km 0+265 - 1+500> Krotność = 0.63	m ²	5439.00		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² <km 0+000 - 1+500 , krawędzie na szer. po 1,0m>	m ²	3000.00		
6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym t AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 1+500 >	t	461.25		
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+000 - 1+500 >	m ²	6150.00		
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 1+500>	m ²	6000.00		
9	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 10 cm <km 0+000 - 1+500 .; szer.0,50m, str. P i L>	m ²	1500.00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp]	
	od (R, S) RAZEM	
	Zysk [Z]	
	od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
	VAT [V]	
	od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
	OGÓLEM	

Słownie: