

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI W GRUDZKOWOLI
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 1+500 > 1.500	km km	1.50	1.50
				RAZEM	1.50
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej <km 0+000 - 1+500 > 1500.0*4.20	m ² m ²	6300.00	6300.00
				RAZEM	6300.00
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy - wykonywana układarką <km 0+000 - 0+120> 120.0*4.20	m ² m ²	504.00	504.00
				RAZEM	504.00
4	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 5 cm - wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką <km 0+120 - 0+180; km 0+265 - 1+500> Krotność = 0.63 (60.0+1235.0)*4.20	m ² m ²	5439.00	5439.00
				RAZEM	5439.00
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² <km 0+000 - 1+500 , krawędzie na szer. po 1,0m> 1500.0*1.0*2	m ² m ²	3000.00	3000.00
				RAZEM	3000.00
6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 1+500 > 1500.0*4.10*0.075	t t	461.25	461.25
				RAZEM	461.25
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+000 - 1+500 > 1500.0*4.10	m ² m ²	6150.00	6150.00
				RAZEM	6150.00
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 1+500> 1500.0*4.0	m ² m ²	6000.00	6000.00
				RAZEM	6000.00
9	KNNR 6 0112-05	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm <km 0+000 - 1+500 .; szer.0,50m, str. P i L> 1500.0*0.50*2	m ² m ²	1500.00	1500.00
				RAZEM	1500.00