

WI.271.5.2016.KAK-4

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) Gmina Grójec przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące realizacji zadania pn. „ **Budowa drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83 w Słomczynie** ”:

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca przedstawi dwie roboty o wartości 1 000 000,00 każda polegające na rozbudowie lub odbudowie drogi?

Nie. Zamawiający za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia uzna wykonanie dwóch robót polegających na budowie nowej drogi „od podstaw”.

Pytanie 2

Jak jest maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji?

Zamawiający nie wskazuje maksymalnego punktowanego okresu gwarancji.

Pytanie nr 3

Czy na podbudowy zasadnicze można stosować kruszywo wapienne?

Nie. Na podbudowy zasadnicze zgodnie ze SST D-04.04.02 pkt 2.2 Rodzaje materiałów należy zastosować kruszywa łamane kwarcytowe lub dolomitowe.

Pytanie nr 4

Czy podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa można wykonać na miejscu?

Nie. Dokumentacja przewiduje zastosowanie stabilizacji 2,5 MPa jako gotowego materiału wyprodukowanego w węźle betoniarskim na podstawie recepty laboratoryjnej (opis i rysunki dokumentacji technicznej).

Pytanie nr 5

Czy pobocza można wykonać z kruszywa wapiennego łamanego?

Tak. Dokumentacja przewiduje zastosowanie kruszywa naturalnego a kruszywo wapienne łamane należy do kruszyw naturalnych pochodzenia skalnego.

Pytanie nr 6

Geowłókninę o jakich parametrach należy zastosować?

Ad. 6

Należy zastosować geowłókninę o parametrach zgodnych z SST(wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma 8 kN*m⁻¹) oraz duża odkształcalność -wydłużenie względne

przy obciążeniu maksymalnym (zerwaniu) – 40%. Może to być np. geowłóknina np. GEOFILTEX 63/25. Poniżej tabela 1 właściwości fizyko-mechanicznych geowłóknin typu GEOFILTEX 63.

Tab. 1. Właściwości fizyko-mechaniczne geowłóknin GEOFILTEX 63

Lp.	Właściwości	Jednostka	Wymagania							Metoda badania według
			63/20	63/25	63/30	63/40	63/50	63/60	63/80	
1	Masa powierzchniowa	$g \cdot m^{-2}$	200	250	300	400	500	600	800	PN – EN 965-1:1999
2	Grubość przy nacisku 2 kPa	mm	3,0	3,3	3,8	4,3	5,0	5,8	8,0	PN – EN 964-1:1999
3	Wytrzymałość na rozciąganie : - wzdłuż pasma - wszerz pasma	$kN \cdot m^{-1}$ $kN \cdot m^{-1}$	¶ 6 ¶ 15	¶ 8 ¶ 19	¶ 10 ¶ 24	¶ 13 ¶ 30	¶ 15 ¶ 38	¶ 20 ¶ 45	¶ 25 ¶ 46	PN ISO 10319:1996
4	Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym : - wzdłuż pasma - wszerz pasma	% %	135 105	135 105	160 105	160 105	120 100	110 90	110 90	
5	Wytrzymałość na przebicie (metoda CBR) (x – s)	kN	¶ 1,1	¶ 1,5	¶ 2,0	¶ 2,7	¶ 3,5	¶ 4,2	¶ 5,0	PN-EN ISO 12236:1998
6	Charakterystyczny wymiar porów O_{90}	¶ m	45	72	69	60	50	35	29	prEN ISO 12956:1998
7	Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny k_v	$m \cdot s^{-1}$	0,0045	0,0040	0,0034	0,0015	0,0043	0,0032	0,0013	prEN ISO 12956:1995
8	Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geowłókniny k_H i przy nacisku : - 2 kPa - 20 kPa - 200 kPa	$m \cdot s^{-1}$ $m \cdot s^{-1}$ $m \cdot s^{-1}$	0,0115 0,0037 0,0010	0,0091 0,0029 0,0009	0,0084 0,0030 0,0008	0,0059 0,0022 0,0007	0,0063 0,0022 0,0006	0,0049 0,0021 0,0006	0,0030 0,0020 0,0006	prEN ISO 12958:1998

Pytanie nr 7

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wynagrodzenia. Pkt 16 SIWZ informuję, że załączone kosztorysy ofertowe i przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie mogą służyć jako podstawa wyceny robót, co wskazuje na wynagrodzenie ryczałtowe, §3 umowy mówi o maksymalnym wynagrodzeniu zgodnie z kosztorysem, natomiast §5 pkt 4-8 umowy wskazują jasno na wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Rozliczenie kosztorysowe w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o ilości wynikające z księgi obmiarów i ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację, czy zakres postępowania przetargowego, zgodnie z dokumentacją projektową obejmując również wykonanie etapu 2 (ciąg pieszo-rowerowy) według załączonego przedmiaru robót dla etapu 2, czy jedynie etap 1, zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz punktem I ppkt 1.1 SIWZ? Prosimy również o podanie informacji, co stanowi podstawę wyceny.

Postępowanie przetargowe obejmują jedynie etap 1. Podstawę wyceny stanowią zamieszczone kosztorysy ofertowe i przedmiary dotyczące etapu 1.

Pytanie nr 9

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Wszystkie dokumenty są równoważne.

Pytanie nr 11

Załączony do dokumentacji przetargowej Rys nr DB.02.01 „Projekt zagospodarowania terenu” (załącznik nr 9- dokumentacja- Projekt arch -budowlany Część rysunkowa) jest uszkodzony. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o prawidłowo działający plik rysunku.

Został umieszczony pod adresem: <http://przetargi.gminagrojec.pl/2016/WI-2016-05/>

Pytanie nr 12

W dokumentach przetargowych i w nazwie zadania Zamawiający wskazuje, że projektowana droga znajdować się będzie na działkach o nr ewid.: 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83, natomiast zgodnie z załączonym szkicem orientacyjnym oraz mapami terenu dostępnymi na portalu: <http://www.geoportal.gov.pl/>, są to działki o nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/46. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu wszystkich działek przewidzianych pod teren inwestycji?

Portal: <http://www.geoportal.gov.pl/> nie jest na bieżąco aktualizowany na podstawie zmian wprowadzanych w ewidencji gruntów. Projektowana droga znajdować się będzie na działkach wymienionych w nazwie zadania, których Zamawiający jest właścicielem.

Pytanie nr 13

Czy zgodnie §8 pkt 20 Umowy, w przypadku konieczności czasowego zajęcia części pasa drogowego starego śladu DK 50, przy budowie włączenie projektowanej drogi będzie naliczana opłata za zajęcie pasa drogowego?

Przy budowie dróg gminnych Wykonawca jest zwolniony z uiszczania opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie minimalnego okresu gwarancji na oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome.

Okres gwarancji jest jeden dla całości inwestycji i wynosić minimum 36 miesięcy.

Pytanie nr 15

Uzyskanie i aktualizacja jakich dokumentów (opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, projekty), o których mowa w §8 pkt 16-17 umowy należy do obowiązków Wykonawcy. Prosimy o szczegółowe sprecyzowanie, ponieważ powyższy zapis jest zbyt ogólny.

Wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego odcinka drogi.

Pytanie nr 16

Prosimy o zamieszczenie brakującego projektu stałej organizacji ruchu, o którym mowa w punkcie 8 Opisu technicznego.

Został umieszczony pod adresem: <http://przetargi.gminagrojec.pl/2016/WI-2016-05/>

Pytanie nr 17

Pkt. 9 opisu technicznego PAB oraz pkt 14 opisu technicznego do PZT mówią o konieczności nasadzenia 67 szt. drzew niskopiennych, gdzie zgodnie z opisem ich lokalizację przedstawiono na PZT Rys. Nr DB.02.01, który jest uszkodzony i nie ma możliwości jego uruchomienia. Jednak w załączonym kosztorysie i przedmiarze nie ma pozycji, która zawiera w/w roboty. Prosimy o informację czy powyższe roboty są przewidziane do wykonania w ramach postępowania przetargowego oraz o określenie jakie mają być to drzewa.

Nasadzenie drzew nie jest przewidziane do wykonania w ramach niniejszego postępowania przetargowego.