

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA ŻWIROWA NA DROGACH GMINNYCH - FUNDUSZ SOŁECKI
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.510	km km	0.510	
				RAZEM	0.510
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 510*4.0	m ² m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
3	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie - wykonywane równiarką 510*4.0	m ² m ²	2040.000	
				RAZEM	2040.000
4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 510*0.50*2	m ² m ²	510.000	
				RAZEM	510.000