

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ SZCZĘSNA - KOBYLIN
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.> $1700.0*5.70+(6.0*5.0)/2+10.0*4.50+(15.0*4.0)/2$	m ² m ²	9780.00	
				RAZEM	9780.00
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+010 - 1+710; szer. 0,75m str. P i L> $1700*0.75*2*0.10$	m ³ m ³	255.00	
				RAZEM	255.00
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,40 kg/m ² <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.> $1700.0*5.60+(6.0*5.0)/2+10.0*4.50+(15.0*4.0)/2$	m ² m ²	9610.00	
				RAZEM	9610.00
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m ² (4cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.> $[1700.0*5.60+(6.0*5.0)/2+10.0*4.50+(15.0*4.0)/2]*0.100$	t t	961.00	
				RAZEM	961.00
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.> $1700.0*5.60+(6.0*5.0)/2+10.0*4.50+(15.0*4.0)/2$	m ² m ²	9610.00	
				RAZEM	9610.00
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.> $1700.0*5.50+(6.0*5.0)/2+10.0*4.50+(15.0*4.0)/2$	m ² m ²	9440.00	
				RAZEM	9440.00
7	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+010 - 1+710,m szer.0,75m str. P i L> $1700*0.75*2$	m ² m ²	2550.00	
				RAZEM	2550.00