

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE O NR EW. 36/2 W SKUROWIE
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+029 - 0+256>	km	0.23		
2	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm < km 0+099 >	m	8.00		
3	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m (wymiana gruntu) - zasypianie piaskiem wykopu po przepuście	m ³	9.60		
4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	9.60		
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie podbudowy brukowej - jezdnia <km 0+029 - 0+256 >	m ²	839.90		
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31, 5mm - grubość warstwy 10 cm - wzmocnienie i wyrównanie profilu istniejącej podbudowy brukowcowej - wykonywana układarką <km 0+099 - 0+256>	m ²	580.90		
7	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63, 0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką - wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej zniszczonej podbudowy brukowcowej <km 0+029 - 0+099>	m ²	259.00		
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,50 kg/m ² <km 0+029 - 0+256 , krawędzie na szer. po 1,0m>	m ²	454.00		
9	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym t AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m ² (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+029 - 0+256>	m ²	61.29		
10	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkorozpadową K-65 w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+029 - 0+256>	m ²	817.20		
11	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+029 - 0+256>	m ²	794.50		
12	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+029 - 0+296 szer. 1,0m, str. P i L>	m ²	534.00		
13	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pogłębienie i oczyszczenie istniejącego rowu (0,50m ³ /mb) - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+029 - 0+296; str. P>	m ³	133.50		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: