

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład., do zagospodarowania we własnym zakresie - wyk. koryta pod chodnik i zjazdy	m <sup>3</sup>	20.00		
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	300.00		
3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodnik	m <sup>2</sup>	100.00		
4	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - pod chodnik	m <sup>2</sup>	100.00		
5	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-10 - pod zjazdy	m <sup>2</sup>	50.00		
6	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm=5,0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik	m <sup>2</sup>	200.00		
7	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	80.00		
8	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 ( F=0,07m3)	m <sup>3</sup>	6.00		
9	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	30.00		
10	KNNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik	m	30.00		
11	KNNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki	m	10.00		
12	KNNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik	m	10.00		
13	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	100.00		
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - obrzeża z rozbiórki	m	50.00		
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - nowe obrzeża	m	50.00		
16	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	100.00		
17	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - obrzeża z rozbiórki	m	50.00		
18	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - nowe obrzeża	m	50.00		
19	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12-14 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m <sup>2</sup>	50.00		
20	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 - 14cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki	m <sup>2</sup>	40.00		
21	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (błoczków betonowych) grubości 14 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nowe błoczki	m <sup>2</sup>	10.00		
22	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	100.00		
23	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki	m <sup>2</sup>	70.00		
24	KNNR 6 1106-01 + KNNR 6 0503-01 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym. 35x35x5 cm	m <sup>2</sup>	30.00		
25	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	100.00		
26	KNNR 6 1106-06	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki	m <sup>2</sup>	80.00		
27	KNNR 6 1106-06 + KNNR 6 0503-06 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym.50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	20.00		
28	KNNR 6 0803-07 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej - ze złożeniem do ponownego wbudowania	m <sup>2</sup>	400.00		
29	KNNR 2-31 1206-03 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, na podsypce cem.piaskowej gr.5cm - kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	320.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNR 2-31 1206-03 + KNNR 6 0502- 02 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa kostka gr.6cm, kolorowa	m <sup>2</sup>	80.00		
31	KNNR 6 0502- 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	250.00		
32	KNNR 6 0502- 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	200.00		
33	KNNR 6 0503- 04	Ułożenie płyt betonowych o wymiarach 40x40x6,5 cm, kolor żółty, antypoślizgowych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - 2 rzędy o szer. 0,80m na całej szerokości przejścia 4,0m	m <sup>2</sup>	12.00		
34	KNNR 6 0502- 03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	70.00		
35	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15	szt.	10.00		
36	KNR 2-31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15	szt.	20.00		
37	KNR 2-31 1406- 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15	szt.	10.00		
38	KNR 2-31 1406- 02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15	szt.	5.00		
39	KNR 4-04 1103- 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m <sup>3</sup>	30.00		

## PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp]	
	od (R, S) RAZEM	
	Zysk [Z]	
	od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
	VAT [V]	
	od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$ ) RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: