

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NAWIERZCHNI Z DESTRAKTU ASFALTOWEGO NA DRODZE GMINNEJ GŁUCHÓW -
WYSOCZYN
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,680>	km	0.68		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy żwirowej	m ²	2856.00		
3	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/63,0mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką Krotność = 0.67	m ²	2856.00		
4	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego o frakcji 0/31,5mm, destruk z frezowania warstwy ścieralnej - grubość warstwy 5 cm - wykonywana układarką Krotność = 0.63	m ²	2788.00		
5	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie poboczy	m ²	1360.00		

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp]	
	od (R, S) RAZEM	
	Zysk [Z]	
	od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
	VAT [V]	
	od ($\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$) RAZEM	
	OGÓŁEM	

Słownie: