
ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Remont wieżby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul.Armi Krajowej 34 Grójec
INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu
ADRES INWESTORA : Grójec ul.Armi Krajowej 34

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof BOREK
DATA OPRACOWANIA : 09.2016

Stawka roboczogodziny :
: III kwartał 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PRACE ROZBIÓRKOWE				
1.1		Strop				
1	d.1. kalk. własna 1	Oczyszczenie podasza	m ²	361.230		
2	KNR-W 4-01 d.1. 0440-01 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²	361.230		
3	KNR-W 4-01 d.1. 0440-02 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²	361.230		
4	KNR-W 4-01 d.1. 0440-03 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pu- łapy	m ²	361.230		
5	KNR-W 4-01 d.1. 0609-01 1 analogia	Rozebranie warstwy izolacji	m ²	361.230		
6	KNR-W 4-01 d.1. 0440-04 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek	m ²	361.230		
7	d.1. kalk. własna 1	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl	1.000		
Razem dział: Strop						
1.2		Dach				
8	KNR-W 4-01 d.1. 0441-01 2	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach	m ²	800.100		
9	KNR-W 4-01 d.1. 0545-02 2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	800.100		
10	KNR-W 4-01 d.1. 0545-03 2	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m	136.400		
11	KNR-W 4-01 d.1. 0545-05 2	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m	96.000		
12	KNR-W 4-01 d.1. 0545-07 2	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnier- zy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	119.900		
13	d.1. kalk. własna 2	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	kpl	1.000		
Razem dział: Dach						
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE						
2		REMONT STROPU				
14	KNR-W 4-01 d.2 0107-08 analogia	Pomost drewniany nad stropem wraz z rozbiórką	m ²	60.000		
15	KNR-W 4-01 d.2 0611-01 analogia	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu stru- gów i siekier - pow. odgrzybiana do 2 m ² - przyjęto 40 %	m ²	182.400		
16	KNR-W 4-01 d.2 0412-02	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- wych	m	120.000		
17	KNR-W 4-01 d.2 0614-03	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m ² preparatami solowymi metodą smarowania	m ²	576.000		
18	KNR-W 4-01 d.2 0617-01	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w ścianach	szt.	80.000		
19	KNR-W 4-01 d.2 0414-01 analogia	Wykonanie podsufitki stropu	m ²	361.230		
20	KNR AT-09 d.2 0201-01	Ułożenie na belkach i podsufitce paroizolacja	m ²	361.230		
21	KNR AT-09 d.2 0201-02 analogia	Ułożenie pomiędzy belkami stropowymi wełny półtwar- dej gr 25 cm	m ²	361.230		
22	KNR AT-09 d.2 0201-03 analogia	Wykonanie warstwy izolacji przeciwodnej w poziomie be- lek stropowych	m ²	361.230		
23	KNR-W 2-02 d.2 1121-04 analogia	Ślepa podłoga z desek o grubości 22 mm impregnowa- nych	m ²	361.230		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: REMONT STROPU						
3		REMONT WIEŻBY DACHOWEJ				
24	KNR-W 4-01 d.3 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	144.300		
25	KNR-W 4-01 d.3 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki	m	5.500		
26	KNR-W 4-01 d.3 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	23.300		
27	KNR-W 4-01 d.3 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	28.000		
28	KNR-W 4-01 d.3 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m	60.000		
29	KNR 4-01 0412- d.3 02 analogia	Wymiana różnych elementów konstrukcyjnych dachu	m	90.000		
30	KNR-W 4-01 d.3 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grubości 32 mm	m	48.000		
31	KNR-W 4-01 d.3 0611-01	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu strugów i siekier - pow. odgrzybiana do 2 m2	m ²	656.000		
32	KNR-W 4-01 d.3 0614-03 0614- 04	Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez 3-krotne polewanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m ²	656.000		
33	d.3 kalk. własna	Wykonanie wzmocnień wezłów dodatkowymi śrubami M16	szt	84.000		
Razem dział: REMONT WIEŻBY DACHOWEJ						
4		REMONT POKRYCIA DACHOWEGO				
34	KNR-W 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	800.100		
35	KNR AT-09 d.4 0102-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²	800.100		
36	KNR-W 2-02 d.4 0509-02	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²	800.100		
37	KNR-W 2-02 d.4 0515-01	Obróbki z blachy z tytan-cynk	m ²	119.900		
38	KNR-W 2-02 d.4 0536-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy z cynku	szt.	4.000		
39	KNR-W 2-02 d.4 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku materiał z demontażu	m	136.400		
40	KNR-W 2-02 d.4 0527-05	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy z cynku materiał z demontażu	m	96.000		
41	KNR-W 2-02 d.4 0520-01 analogia	Montaż barier śniegowych	m	136.400		
Razem dział: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: