

WYKAZ KSZTAŁTEK

Nr	Opis	Oznaczenie	Ilość szt./kpl/mb
1	Odcięcie i zaślepienie trójnika z poliamidu – istn.	C PA 40	kpl 1
2a	Wycięcie trójnika i wmontowanie trójnika z poliamidu	T PA 40/40	kpl 1
2b	Króciec kołnierzowy z poliamidu	F PA 40/32	szt. 1
3a	Zasuwa kołnierzowa krótka do gazu typu E z obudową do armatury 3/4–2" teleskopowa, 0.8 do 1.2m typu E2, ze skrzynką uliczną i płytą podkładową i zabezpieczeniem przed przekręceniem zasuwy	E Dn 32 MOP (PN) 5 np HAWLE nr kat.4005 9601 7839 1755 34	kpl 1
3b	Polietylenowy króciec kołnierzowy z DN 40 PE 100 RC SDR 17	F 40 PE	szt. 1
4	Łuk kąt 30° PE jw.	B 40 PE 30°	szt. 2
5	Trójnik równoprzelotowy kąt 90°	T 40 PE	szt. 1
6	Łuk kąt 45°	B 40 PE 45°	szt. 2
7	Redukcja Dn 40/25	R 40/25 PE	szt. 2
	Rura polietylenowa do gazu, do zgrzewania DN 40 PE 100 RC SDR 17	PE 100 RC Dz 40/3,7	m 67
	Rura polietylenowa do gazu, do zgrzewania DN 25	PE 100 RC	m 4

Uwagi:

Ogrodzenia po wschodniej stronie działki 150/4 są przesunięte na teren działek prywatnych

Oznaczenia:

- 150/4 — działki ewidenc. dla inwestycji sieciowych
- PA g 40 — gaz istniejący
- projektowany gaz ø40 w drodze gminnej nr ew. 150/4
- PE — gaz istniejący do likwidacji
- PVC Dn200 — projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- S studnie kanalizacyjne Dw1.0m Dz1.24m

GEOPLAN Zakład Usług Geodezyjnych i Projektowych Piotr Korczak
ul. Włodarzewska 51F/10 02–384 Warszawa
tel. +48606461170, e–mail:biuro@geoplan.co

Nazwa i adres obiektu	PB Przebudowy odcinka gazociągu w drodze gm. dz.Nr.150/4 w Kobylinie i przyłączy do działek nr 150/2 i 150/3 (bud. Nr 28A i 28B) – likwidacja lokalnej kolizji		
Nazwa rysunku	Schemat montażowy		Skala 1: 200
Funkcja	imię i nazwisko	podpis	Data
Projektant specjalność nr uprawnień	mgr inż. Zbigniew Szepietowski uprawn. Nr 500/66/We spec.inż.sanitarne uprawn.budowl. Nr 4027/61 z art.363		05.2016
Sprawdzający nr uprawnień	inż. Janusz Bochnia uprawn.budowl. GP–III–7342/159/92		Nr rys. 3
Opracował	mgr inż. Piotr Korczak		