

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 36 LAS LESZNOWOLSKI - DUŻY DÓŁ  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0+000 - 1+060> 1.060	km km	 1.06	 1.06
				RAZEM	1.06
2	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych powyżej 60% powierzchni. <km 0+450 - 1+050; szer.3,0m str. L> <km 0+500 - 0+600; szer. 2,0m str. P> (600.0*3.0+50.0*2.0+100.0*2+20.0*2.0+30.0*2)/10000	ha ha	 0.22	 0.22
				RAZEM	0.22
3	KNNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem <obmiar jak w poz. 2> 2200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2200.00	 2200.00
				RAZEM	2200.00
4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+000 - 1+060; szer. 1,0 m, grub. śred.15cm, str. P i L> 1060*1.0*2*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 318.00	 318.00
				RAZEM	318.00
5	KNNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych pod drogą - rury betonowe o śr. 60 cm 5.0	m m	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
6	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. , do wbudowania w pobocza - wykop pod przepust pod drogą, 9.0*1.0*1.0-3.14*0.38*0.38*5.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.73	 6.73
				RAZEM	6.73
7	KNNR 2-01 0320-01 kalk. własna	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m (wymiana gruntu) - zasypianie piaskiem rur przepustu 9.0*1.0*1.0-[3.14*0.35*0.35*7.0+1.08]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.23	 5.23
				RAZEM	5.23
8	KNNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 5.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.23	 5.23
				RAZEM	5.23
9	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą średn. 60cm - ławy fundamentowe betonowe gr.15 cm z betonu B-15 9.0*0.80*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.08	 1.08
				RAZEM	1.08
10	KNNR 6 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod drogą - rury polietylenowe HDPE o średnicy 60 cm 7.0	m m	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
11	KNNR 6 0605-05 analogia	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm z elementów prefabrykowanych 2	szt szt	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy zwirowej <km 0+000 - 1+060> 5*5*0.215*2+1060.0*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4462.75	 4462.75
				RAZEM	4462.75
13	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego, o frakcji 0/63, 0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm i zamięłowaniem miałem kamiennym, grubość warstwy 20 cm - wykonywana układarką <km 0+000 - 1+060> Krotność = 1.33 5*5*0.215*2+1060.0*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4462.75	 4462.75
				RAZEM	4462.75
14	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczy <km 0+000 - 1+060; szer. 0,75m, str. P i L> 1060.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1590.00	 1590.00
				RAZEM	1590.00

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 1 0202-06 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - pogłębienie i oczyszczanie istniejących rowów głębokość 0,30-0,40m, z wyprofilowaniem skarp i dna rowu - z transportem nadmiaru urobku na odkład, do zagospodarowania we własnym zakresie <str. L km 0+330 - 0+900; (0,30m <sup>3</sup> /mb)> <str. P km 0+450- 0+620; (0,30m <sup>3</sup> /mb)> (570+170)*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	222.00	
				RAZEM	222.00