

KOSZTORYS PRZETARGOWY
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
ROBOTY DROGOWE, STAŁA ORGANIZACJA RUCHU I ODWODNIENIE.

Lp.	Nr S.S.T.	Opis	jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-00.00.00	Usunięcie drzew wraz z karpinami i wywozem materiału. Średnica pnia do 0,6 m.	szt.	6		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z brukowca	m2	169		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia/ żwiru gr. śr. 10 cm	m2	71		
4	D-01.02.04	Rozbiórka podbudowy/nawierzchni z betonu cementowego lub asfaltowego o gr. śr. 10 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2	1921		
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	802		
6	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm z wywozem na odl. do 1 km	m	52		
7	D-01.02.04	Załadowanie gruzu z rozbiórki	m3	43		
8	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki	m3	43		
9	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki na odległość 1 km - dopłata za każdy dalszy rozpoczęty 1 km transportu gruzu - za nast. km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)	m3	441		
10	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,44		
11	D-01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przetrzutem	m2	21,1		
12	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	379,9		
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	514,49		
14	D-02.01.01	Wykopy wykonane ręcznie w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z transportem na odległość 1 km	m3	57,17		
15	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem na odległość do 1 km, grunt kat. I-III	m3	40,1		
16	D-01.02.02; D-02.01.01	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej - za nast. km (odległość wywozu określa Wykonawca na własną odpowiedzialność)	m3	611,76		
17	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej pojazdami, grunt kat. I-II	m3	4,9		
18	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt kat. I-II	m3	4,9		
19	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 3,0 m mechanicznie, grunt kat. I-II	m3	44,1		
20	D-02.03.01	Materiał (grunt piaszczysty) do nasypów	m3	49		
21	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	283		
22	D-09.01.01	Regulacja wysokościowa terenów zielonych (nadanie spadku na teren zielony) wraz z obsianiem trawą- obszar na szerokości 1 m od nowo ustawionego krawężnika	m2	265		
23	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2	2071		
24	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV	m2	31		
25	D-04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5-5,0 MPa, warstwa gr. 10 cm	m2	2071		

26	D-04.04.02	Wykonanie powiązania wysokościowego z tłocznią lub destruktu istniejących nawierzchni z nowo budowaną nawierzchnią drogową- przyjąć odcinek długości min 2 m na powiązaniach z dojazdami do garaży i szerokość 3 m przed blokiem Krobów 1F	m2	170		
27	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego kwarcytowego lub dolomitowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	2071		
28	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15; F=0,0825 m2) na podsypce cementowo-piaskowej	m	911		
29	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	31		
30	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej	m2	2071		
31	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów i chodników na szerokości 1 m od nowo wybudowanego krawężnika	m2	150		
32	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z kruszywa łamanego	m3	0,11		
33	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (żwir)	m3	20,74		
34	D-03.02.01	Otulina z geowłókniny	m2	102		
35	D-03.02.01	Wykonanie podłoży betonowych (beton C12/15) grub. 15 cm	m3	0,17		
36	D-03.02.01	Rura odpowietrzająca zestawu rozsączającego	m	5,4		
37	D-03.02.01	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2		
38	D-03.02.01	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, o średnicy 160 mm	m	8		
39	D-03.02.01	Montaż skrzynek rozsączających 1.0x0.5x0.4 m- skrzynki dostosowane do przenoszenia ruchu pojazdów	szt.	24		
40	D-03.02.01	Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z włazem o śr. 120 cm	kpl.	5		
41	D-03.02.01	Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 120 cm	m	2,5		
42	D-03.02.01	Dodatek za każde 0,5 m różnicy gł. studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm i gł. ponad 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	2,5		
43	D-03.02.01	Montaż płyt żelbetowych przejściowych i pierścieni odciążających o średnicy 1200/600 mm na studniach	kpl.	5		
44	D-03.02.01	Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg kl. B (12,5 t)	szt.	5		
45	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	4		
46	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupełniające i dodatkowe typu II o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8		
					RAZEM:	